EP PETROECUADOR REALIZA CAMBIO DE MANGUERAS FLOTANTES Y SUBMARINAS PARA EXPORTACIÓN DE CRUDO

Con el propósito de garantizar la seguridad de las operaciones de carga para las exportaciones de crudos Oriente y Napo y la continuidad de las operaciones costa afuera del Terminal Marítimo de Balao, la Empresa Pública Petroecuador reemplazó 39 mangueras.

Estos procedimientos se realizan en cumplimiento a las recomendaciones internacionales de seguridad, que establecen que cada ocho años se realicen trabajos de mantenimiento completo en las monoboyas y en los sistemas de transferencia de petróleo.

El proceso inició con el retiro de las mangueras que se encontraban en la monoboya SBM 1019 ubicada en los patios del Terminal de Balao. Este proceso consistió en desconectar y retirar 27 líneas flotantes de 20 y 12 pulgadas de diámetro por 10 metros de largo.

De igual manera se desconectó y retirarón 12 líneas submarinas cada una de 20 pulgadas de diámetro por 35 pies de largo, este trabajo lo realizaron buzos de la Empresa Pública Petroecuador a 42 metros de profundidad bajo el mar.

Con estos trabajos se reemplazan un total de 39 mangueras submarinas y flotantes. Además, a todos estos equipos se les someterá a pruebas Hidrostática para comprobar que no existan fugas en las líneas de transferencia de crudos. Esta actividad, lo realizará una empresa acreditada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero –ARCH.

Estas operaciones se enmarcan dentro del plan de mantenimiento de la Subgerencia de Oleoductos, que establece que los cambios en los equipos una vez que cumplen su ciclo de vida útil, deben ser reemplazados. Así, la monoboya SMB 19 fue reemplazada por la SMB 18, ubicada a 7.2 kilómetros al noroeste del Terminal Balao, en la provincia de Esmeraldas.

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Edificio "Petroecuador"
Telf: 3942-120 -3942-000 Ext. 10601
www.eppetroecuador.ec
Quito – Ecuador